

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA**OBRA: REFORMA DA PASSARELA SOBRE O RIO JUQUIÁ****LOCAL: RUA RODRIGUES ALVES E RUA GEORGE SALVATERRA - BAIRRO ESTAÇÃO****LOTE 02**

O presente memorial descritivo e especificações técnicas de execução de obra tem por objetivo estabelecer de forma sucinta os procedimentos executivos dos serviços de reforma a serem realizados em Passarela para travessia de pedestres sobre o rio Juquiá, entre a Rua Rodrigues Alves e a Rua George Salvaterra, Bairro Floresta. Lote 02.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES**1.1 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m².**

O item remunera a locação de um container que será utilizado para a armazenagem de equipamentos e materiais decorrentes da obra. A contratada deverá efetuar o traslado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m².

1.2 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB.

O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e instalação da cabine. Remunera também o fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a higienização do banheiro e retirada semanal de efluentes. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB.

1.3 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm.

A contratada deverá efetuar fechamento do local de trabalho com tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm para proteção e para delimitar a área da obra.

1.4 Locação de andaime multidirecional, incluindo montagem e desmontagem

A contratada deverá utilizar andaime multidirecional composto por tubo de aço galvanizado Ø 48,25mm de espessura e comprimentos variando de 0,25 a 6,00m, equipados com placas de base, luvas de emenda, braçadeiras fixas e giratórias, escadas tipo marinheiro, pisos de madeira e/ou metálicos e rodapés de madeira, em conformidade com a NBR 6494 e NR 18.

Juquiá, 18 de março de 2024.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO**CREA Nº: 5062229715****RESPOSÁVEL TÉCNICO****ART Nº 28027230231948561**