




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: RECUPERAÇÃO DE BASE E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
LOCAL: TRECHOS DA AVENIDA BRASIL - BAIRRO PARQUE NACIONAL									
FONTE: TABELA: SINAPI 06/2024 - Desonerada SICRO 01/2024							BDI (%)= 26,95		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
					SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	8.551,29	10.855,86	10.855,86	100,00%	
SUB-TOTAL							10.855,86	100,00%	1,90%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	10775	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1,00	832,50	1.056,86	1.056,86	36,97%	
2.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	315,42	400,43	1.801,94	63,03%	
SUB-TOTAL							2.858,80	100,00%	0,50%
3	MOBILIZAÇÃO								
3.1	COMPOSIÇÃO 2	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	6.235,58	7.916,07	7.916,07	100,00%	
						SUB-TOTAL	7.916,07	100,00%	1,39%
4	DESMOBILIZAÇÃO								
4.1	COMPOSIÇÃO 4	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	6.235,58	7.916,07	7.916,07	100,00%	
SUB-TOTAL							7.916,07	100,00%	1,39%
5	RECUPERAÇÃO DE BASE								
5.1	5502166 SICRO REF. 01/2024	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMY de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M³	672,80	6,39	8,11	5.456,41	2,92%	
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	580,00	127,50	161,86	93.878,80	50,24%	
5.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: (M3XKM).	M³XKM	17.400,00	1,84	2,34	40.716,00	21,79%	
5.4	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M³XKM	3.596,00	0,75	0,95	3.416,20	1,83%	
5.5	COMPOSIÇÃO 4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	2.320,00	14,74	18,71	43.407,20	23,23%	
SUB-TOTAL							186.874,61	100,00%	32,72%
6	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
6.1	COMPOSIÇÃO 5	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	4.266,00	5,86	7,44	31.739,04	8,95%	
6.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	170,64	1.430,77	1.816,36	309.943,67	87,39%	
6.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: (M3XKM).	M³XKM	5.119,20	1,84	2,34	11.978,93	3,38%	
6.4	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M³XKM	1.057,97	0,75	0,95	1.005,07	0,28%	
SUB-TOTAL							354.666,71	100,00%	62,10%
SOMA (01+02+03+04+05+06)							571.088,12	100,00%	


Carlos Eduardo Alvarez Lasso
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito