



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juquiá.

Endereço Obra: Centro de Zoonose - Bairro Vila Sanches - Juquiá/SP.

Obra: Ampliação e reforma

Especificações:

1. Serviços Preliminares:

Colocação da Placa da obra; demolição manual de alvenaria de paredes indicadas em projeto; demolição de piso nos ambientes internos; demolição de rodapé; escavação de espaço da demolição do muro para construção de calçada; remoção de entulhos; remoção de esquadria do WCF; retirada das portas das portas indicadas em projeto.

2. Alvenaria:

Para fechamento de abertura no WCF, fechamento de abertura entre sala de procedimento I e secretaria indicado em projeto.

3. Esquadrias:

Instalar portão tipo gradil no gatil. Instalação de porta em vidro 10mm na Sala 4, com ferragem; instalar caixilho (vitro) em alumínio no WCF, indicado em projeto; instalar porta lisa com batente madeira e ferragem, em locais indicados em projeto.

4. Laje

Impermeabilização em manta asfáltica na laje do WCF.

5. Forro

Instalação de Forro em placas de gesso liso no centro cirúrgico e sala de paramentação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

6. Piso

A execução de lastro de britada nas espessuras e granulometrias indicadas, só poderá ser iniciada após as valas abertas receberem devido apiloamento. O lastro de pedra britada deverá ser constituído por uma camada de pedra britada compactada manualmente, com espessura de 5 cm (cinco centímetros).

A contratada deverá obedecer rigorosamente o projeto executivo, observando a boa técnica no lançamento do concreto impermeabilizado. O piso será de manta vinílica no centro cirúrgico e sala de paramentação e piso cerâmico nas demais salas com rodapé de 10cm de altura.

7. Divisória

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm, deverá ser instalada nos locais indicados em projeto.

8. Cobertura

Em local indicado em projeto a contratada deverá construir cobertura em telha fibrocimento 6mm, com sustentação em estrutura pontaletada e instalação de calha em chapa galvanizada nº 24.

9. Calçada

Construção de calçada em área ampliada resultante da demolição do muro. O lastro de brita será de 5cm e o cimentado desempenado será de 7cm.

10. Revestimento

Após chapisco e emboço, efetuar revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada nos ambientes de área ampliada resultante da demolição do muro e sala de Procedimento III.

11. Pintura

Após a remoção de pintura, aplicar: tinta acrílica antimofa em massa para as paredes internas e externas; esmalte à base de água para as portas em madeira; esmalte à base água em superfície metálica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

12. Vidro

Substituição de vidros quebrados.

13. Elemento sanitário

Instalar lavatório com torneira e sifão no banheiro WCF. Conforme indicado em projeto.

14. Elétrica

Substituir a caixa 4x2 do sanitário WCF; instalar eletroduto corrugado e substituir a fiação existente.

Juquiá, 11 de outubro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO

CREA: 5062229715