




# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
 Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
 e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
 Telefax: (13) 3844-6111

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |   |           |  |      |        |                   |          |                   |                |        |
|-----------------------|---|-----------|--|------|--------|-------------------|----------|-------------------|----------------|--------|
| PROJETO               | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                      |           |  |      |        | PLANILHA          |          | 01/01             |                |        |
| LOCAL                 | RUA SOUVINIL DE OLIVEIRA - JARDIM JUQUIÁ        |           |  |      |        |                   |          |                   |                |        |
| FONTE                 | TABELA: CDHU-196 data base 11/2024 - DESONERADA |           |  |      |        |                   |          | BDI (%)=          | 25             |        |
| ITEM                  | FONTE   | CÓDIGO    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID | QUANT  | VALORES UNITÁRIOS |          | SUBTOTAL          | PORCENTAGEM    |        |
|                       |   |           |  |      |        | SEM BDI           | COM BDI  | ( R\$ )           | ITEM           | TOTAL  |
| <b>1</b>              |   |           | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>   |      |        |                   |          |                   |                |        |
| 1,1                   | CDHU  | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA   | M2   | 6,00   | 905,68            | 1.132,10 | 6.792,60          | 100,0%         |        |
|                       |   |           | <b>SUB-TOTAL</b>   |      |        |                   |          | <b>6.792,60</b>   | 100%           | 6,78%  |
| <b>2</b>              |   |           | <b>DRENAGEM</b>  |      |        |                   |          |                   |                |        |
| 2,1                   | CDHU  | 07.02.020 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M                           | M3   | 205,06 | 10,97             | 13,71    | 2.811,37          | 3,7%           |        |
| 2,2                   | CDHU  | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA  | M3   | 6,93   | 208,60            | 260,75   | 1.806,99          | 2,4%           |        |
| 2,3                   | CDHU  | 46.12.150 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM   | M    | 2,00   | 246,76            | 308,45   | 616,90            | 0,8%           |        |
| 2,4                   | CDHU  | 46.12.160 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM   | M    | 107,00 | 466,73            | 583,41   | 62.424,87         | 82,0%          |        |
| 2,5                   | CDHU  | 49.12.010 | BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE  | UN   | 2,00   | 3.387,28          | 4.234,10 | 8.468,20          | 11,1%          |        |
|                       |   |           | <b>SUB-TOTAL</b>   |      |        |                   |          | <b>76.128,33</b>  | 100%           | 76,04% |
| <b>3</b>              |   |           | <b>SAÍDA DE ÁGUA</b>   |      |        |                   |          |                   |                |        |
| 3,1                   | CDHU  | 07.02.020 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M                           | M3   | 2,48   | 10,97             | 13,71    | 33,93             | 3,0%           |        |
| 3,2                   | CDHU  | 11.05.060 | CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA RACHÃO), CONCRETO FCK 15 MPA | M3   | 0,35   | 736,32            | 920,40   | 325,45            | 28,4%          |        |
| 3,3                   | CDHU  | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM                              | M2   | 3,12   | 79,06             | 98,83    | 308,34            | 26,9%          |        |
| 3,4                   | CDHU  | 17.02.020 | CHAPISCO   | M2   | 6,24   | 6,69              | 8,36     | 52,16             | 4,6%           |        |
| 3,5                   | CDHU  | 17.02.160 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA   | M2   | 6,24   | 54,49             | 68,11    | 425,00            | 37,1%          |        |
|                       |   |           | <b>SUB-TOTAL</b>   |      |        |                   |          | <b>1.144,88</b>   | 100%           | 1,14%  |
| <b>4</b>              |   |           | <b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>  |      |        |                   |          |                   |                |        |
| 4,1                   | CDHU  | 07.02.020 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M                           | M3   | 2,31   | 10,97             | 13,71    | 31,67             | 0,2%           |        |
| 4,2                   | CDHU  | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA  | M2   | 38,91  | 250,89            | 313,61   | 12.202,56         | 76,0%          |        |
| 4,3                   | CDHU  | 11.03.090 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA  | M3   | 3,89   | 519,68            | 649,60   | 2.526,94          | 15,7%          |        |
| 4,4                   | CDHU  | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  | KG   | 98,20  | 10,51             | 13,14    | 1.290,34          | 8,0%           |        |
|                       |   |           | <b>SUB-TOTAL</b>   |      |        |                   |          | <b>16.051,51</b>  | 100%           | 16,03% |
|                       |   |           | <b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>  |      |        |                   |          | <b>100.117,32</b> | <b>100,00%</b> |        |

Juquiá, 17 de fevereiro de 2025.



ENG. CIVIL: MARLON ARAUJO OMIYA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



Assinado com senha por: CICERO CIRILO DOS SANTOS - 26/02/2025 às 16:13:32  
 Autenticado com senha por: CICERO CIRILO DOS SANTOS - 26/02/2025 às 15:26:37  
 Documento N°: 3528719A4552883 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/3528719A4552883>



SGRICAP2025017055DM