

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					PLANILHA			01/01	
LOCAL	RUA SOUVINIL DE OLIVEIRA - TRECHO 2 - JARDIM JUQUIÁ									
FONTE	TABELA: CDHU-196 data base 11/2024 - DESONERADA								BDI (%)=	25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	905,68	1.132,10	6.792,60	97,8%	
1,2	CDHU	55.02.040	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO	UN	6,00	20,60	25,75	154,50	2,2%	
			SUB-TOTAL					6.947,10	100%	6,73%
2			DRENAGEM							
2,1	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	249,03	10,97	13,71	3.414,22	6,6%	
2,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	4,20	208,60	260,75	1.095,15	2,1%	
2,3	CDHU	46.12.150	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	140,00	246,76	308,45	43.183,00	83,2%	
2,4	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	3.387,28	4.234,10	4.234,10	8,2%	
			SUB-TOTAL					51.926,47	100%	50,32%
3			CAIXA DE PASSAGEM							
3,1	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	1,01	10,97	13,71	13,90	0,0%	
3,2	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	54,45	10,08	12,60	686,09	1,3%	
3,3	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	6,63	97,62	122,03	809,05	1,6%	
3,4	CDHU	14.02.040	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM	M2	13,80	226,41	283,01	3.905,53	7,5%	
3,5	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	27,60	6,69	8,36	230,73	0,4%	
3,6	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	27,60	21,87	27,34	754,58	1,5%	
			SUB-TOTAL					6.399,88	100%	6,20%
4			REATERRO							
4,1	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	168,05	6,64	8,30	1.394,81	2,7%	
			SUB-TOTAL					1.394,81	100%	1,35%
5			RECUPERAÇÃO DE BASE							
5,1	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	196,00	12,89	16,11	3.157,56	16,0%	
5,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	49,00	269,71	337,14	16.519,86	84,0%	
			SUB-TOTAL					19.677,42	100%	19,07%
6			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
6,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	196,00	6,45	8,06	1.579,76	9,4%	
6,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	7,84	1.558,06	1.947,58	15.269,02	90,6%	
			SUB-TOTAL					16.848,78	100%	16,33%
TOTAL DOS SERVIÇOS								103.194,46	100,00%	

Juquiá, 28 de abril de 2025.



ENG. CIVIL: WALQUÍRIA LOPES DO AMARAL
 CREA: 5070689039
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ART N° 2620250704115