



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Secretaria de Planejamento, Obras e Trânsito

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO	REFORMA DE TELHAMENTO						BDI %	25,00	
ENDEREÇO	UNIDADE BASICA DE SAUDE -UBS PREFEITO ANTONIO ALONSO								
FONTES	TABELA: CDHU 198 vigência 05/2025 - COM DESONERAÇÃO.								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI		
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1,1	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	96,13	10,22	12,77	1.227,58	
1,2	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	574,49	8,18	10,22	5.871,28	
1,3	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	112,57	4,70	5,87	660,78	
1,4	CDHU	04.07.020	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M2	43,36	12,68	15,85	687,25	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 8.446,89</b>	
<b>2</b>			<b>TELHAMENTO</b>						
2,1	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	180,00	235,93	294,91	53.083,80	
2,2	CDHU	16.40.150	RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM FIBROCIMENTO OU CRFS, PERFIL MODULADO OU TRAPEZOIDAL	M2	574,49	27,85	34,81	19.997,99	
2,3	CDHU	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	43,36	119,94	149,92	6.500,53	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 79.582,32</b>	
<b>3</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE</b>						
3,1	CDHU	32.15.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM	M2	153,15	85,83	107,28	16.429,93	
3,2	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	4,59	788,97	986,21	4.526,70	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 20.956,63</b>	
<b>4</b>			<b>PINTURA</b>						
4,1	CDHU	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	153,15	6,34	7,92	1.212,94	
4,2	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	153,15	33,91	42,38	6.490,49	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 7.703,43</b>	

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 116.689,27</b>
--------------	-----------------------

Juquiá, 15 de janeiro de 2026

Walquíria Lopes Amaral  
Responsável Técnica  
CREA 5070689039