

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

OBJETO: REFORMA DO CEMITÉRIO, VELÓRIO E ENTORNO

LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL

ENDEREÇO: LARGO DA SAUDADE, JARDIM JUQUIÁ

### **1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

O presente memorial descritivo constitui elemento fundamental para a correta execução dos serviços de Reforma do Cemitério, Velório e Entorno, localizado no Largo da Saudade, Jardim Juquiá, Município de Juquiá/SP.

### **2. INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA**

Para colocação do depósito e barraco de obras, deverá ser construída instalação provisória compatível com o vulto da obra, além de instalações sanitárias.

A Contratada deverá providenciar ligações provisórias de água e energia para utilização na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes.

Todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias a execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.

### **3. PLACA DA OBRA**

O modelo da placa de obra será fornecido pela Prefeitura Municipal de Juquiá e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

#### **4. SERVIÇOS PRELIMINARES**

Velório:

Será executada manualmente a demolição da rampa, a retirada das esquadrias metálicas (vitros) e retirada das portas de entrada.

#### **5. INFRA ESTRUTURA**

Muro de arrimo:

A execução do muro de arrimo será em concreto ciclópico (pedra rachão e concreto), com controle fck 20 Mpa, conforme indicado em projeto.

As formas serão de madeira maciça, estruturadas com sarrafos de 10cm.

#### **6. DRENAGEM**

Muro de Arrimo:

Para a execução de drenagem do muro de arrimo serão utilizados tubo de PVC 75mm, manta geotêxtil e camada de areia, nas medidas descritas em projeto.

#### **7. MEIO FIO/CALÇADA**

Praça e Estacionamento:

A calçada (passeio) deverá ser inicialmente executada com uma camada de areia com E= não inferior a 5,00 cm. O piso das calçadas, aplicado com caimento de 1% para as laterais, será em tijolo intertravado (paver), espessura de 6,00cm.

#### **8. PAISAGISMO**

Deverão ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra. O plantio da grama deverá ser do tipo batatais, em placas sem deixar intervalos.

#### **9. EQUIPAMENTOS**

Praça:

Serão instalados bancos em concreto, sem encosto, nas dimensões 1,50X0,45X0,45 cm, dispostos conforme projeto.

#### **10. PISO**

Velório:

Deverá ser reposto o piso em granilite, abaixo da rampa a ser demolida.

## **11. COBERTURA**

Velório:

O telhamento será em telha de fibrocimento, ondulado de 6mm, apoiado em estrutura de madeira de lei, cambará ou cedrinho.

## **12. ESQUADRIAS/VIDRO**

Velório:

As portas a serem instaladas serão em vidro temperado de 10mm. Os vitros em vidro temperado de 6mm.

## **13. PAVIMENTAÇÃO**

Cemitério:

A rua principal receberá pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, sobre colchão de areia com 6 cm de espessura. A remoção do piso sextavado existente será de responsabilidade da Prefeitura.

## **14. REVESTIMENTO**

Velório:

As alvenarias das áreas das esquadrias retiradas serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á o emboço, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

## **15. PINTURA**

Velório:

Nas paredes em alvenaria tinta acrílica antimfo.

Nas esquadrias em madeira esmalte a base de água.

Juquiá, 27 de Janeiro de 2020.

ENG. CIVIL: IZILDA FERNANDES DA CUNHA

CREA: 0601270390

ART nº 28027230191181173

Responsável Técnico