

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			
PAVIMENTAÇÃO URBANA		PLANILHA	01/01
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO URBANA			EXT.: 755,50 m
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES			
LOCAL: BAIRRO PIÚVA - JUQUIÁ - SP			
FONTE: CDHU-181-Vigência a partir de 02/2021 e DER data ref. 03/11/2020			BDI (%)= 25

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL


1										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	602,21	752,76	4.516,56	100,00%	
SUB-TOTAL								4.516,56	100,00%	0,88%

2										
TERRAPLENAGEM										
2.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	2.228,00	18,78	23,48	52.313,44	31,12%	
2.2	CDHU	54.01.220	Sub-Base de bica corrida	m³	334,20	126,83	158,54	52.984,07	31,51%	
2.3	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m³	334,20	150,39	187,99	62.826,26	37,37%	
SUB-TOTAL								168.123,77	100,00%	32,82%

3										
DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES										
3.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	465,60	10,38	12,98	6.043,49	6,30%	
3.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	396,40	4,99	6,24	2.473,54	2,58%	
3.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	16,80	117,64	147,05	2.470,44	2,57%	
3.4	CDHU	46.12.270	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	m	18,00	94,53	118,16	2.126,88	2,22%	
3.5	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	m	60,00	150,39	187,99	11.279,40	11,75%	
3.6	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	m	52,00	268,36	335,45	17.443,40		
3.7	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un	7,00	4.193,56	5.241,95	36.693,65	38,23%	
3.8	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	m³	27,20	513,24	641,55	17.450,16	18,18%	
SUB-TOTAL								95.980,96	81,83%	18,74%

4										
GUIAS E SARJETAS										
4.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	58,87	34,85	43,56	2.564,39	3,27%	
4.2	CDHU	54.06.150	Execução de perfil extrusado no local	m³	58,87	1.031,35	1.289,19	75.894,63	96,73%	
4.3	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	-	539,65	674,56	-	0,00%	
SUB-TOTAL								78.459,02		15,32%

5.										
PAVIMENTAÇÃO										
5.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2.228,00	10,24	12,80	28.518,41	17,27%	
5.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.228,00	4,73	5,91	13.167,48	7,97%	
5.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	89,12	1.108,15	1.385,19	123.448,13	74,76%	
SUB-TOTAL								165.134,02	100,00%	32,24%
TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5)								512.214,33	100,00%	


 Carlos Eduardo Alvarez Lasso
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO

JUQUÍÁ, 02 DE JUNHO DE 2021